


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชอยญูผา ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๕๐,๕๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ๕๘๙,๕๗๘.๓๗..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ ปร.๔..... จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายพิเชษฐ์ ไชยคชบาล..... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวณิชากา จันทโรทัย..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ..... กรรมการ
- ๗.๓ นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์..... ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ไชยคชบาล)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางสาวณิชากา จันทโรทัย)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชอญภูมา 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30-พ.ย.-65
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	589,578.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	589,578.37	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	589,578.37	

ระยะทางดำเนินการ 0.280 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,105,637.04 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 448/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ ไชยคชบาล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ
 (นายรูปกร เองหัน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

..... กรรมการ
 (นางสาวณิชาภา จันทโรทัย)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อนุมัติ
 (นายสมยศ หยั่งกุล)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

..... กรรมการ
 (นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชอยภูผา 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30-พ.ย.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	280.00	1.85	518.00	1.3822	2.56	715.98
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,120.00	11.97	13,406.40	1.3822	16.54	18,530.33
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.00	637.44	26,772.48	1.3822	881.07	37,004.92
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	840.00	388.74	326,541.60	1.3822	537.32	451,345.80
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	214.93	3,223.95	1.3822	297.08	4,456.14
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	69.00	131.81	9,094.89	1.3822	182.19	12,570.96
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	56.00	301.61	16,890.16	1.3822	416.89	23,345.58
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ϕ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ϕ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,268.84	17,763.76	1.3822	1,753.79	24,553.07
	7.4 ขนาด ϕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ϕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
11	งานป้ายจราจร							
	10.1 ป้ายบังคับ บ.1	ป้าย	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3822	6,468.70	6,468.70
	10.2 ป้ายบังคับ บ.33	ป้าย	1.00	2,430.00	2,430.00	1.3822	3,358.75	3,358.75
	10.3 ป้ายเตือน ต.75	ป้าย	1.00	2,520.00	2,520.00	1.3822	3,483.14	3,483.14
11	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	11.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.0700	535.00	535.00
	11.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0700	3,210.00	3,210.00
รวมค่าก่อสร้าง								589,578.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

423,841.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ ไชยคชบาล)


หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

(นางสาวณิชาภา จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



กรรมการ

(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ